

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Hospicjum im. św. Ojca Pio Przebudowa budynku w celu jego dostosowania do wymagań przeciwpożarowych		
1	Element	Zakład Pielęgnacyjno-Leczniczy Psychiatryczny		
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit panele	:2,20*24,00+4,90*5,70+0,80*24,0+0,45*24,00		110,73
	sufit tynk	:3,0*2,50+2,50*12,00		37,50
		RAZEM:		148,23
			m2	148,23
2	KNR 924/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:1,10*2,20*8		19,36
		RAZEM:		19,36
			m2	19,36
3	KNR 924/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:1,10*2,20*8		19,36
		RAZEM:		19,36
			m2	19,36
4	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2' m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	dwuskrzydłowe	:1,63*2,05*1		3,34
		:1,60*2,05*1		3,28
	1-skrzydłowe	:1,00*2,05*2		4,10
		RAZEM:		10,72
			m2	10,72
5	KNR 929/107/5	Rozbiórka okładzin sufitowych z paneli winylowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2,		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit panele	:2,20*24,00+4,90*5,70+0,80*24,0+0,45*24,00		110,73
		RAZEM:		110,73
			m2	110,73
6	KNR 929/215/1	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszzonego z paneli winylowych, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili do 50 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:2,20*24,00+4,90*5,70+0,80*24,0+0,45*24,00		110,73
		RAZEM:		110,73
			m2	110,73
7	KNR 404/1101/2 KNR 404/1101/5 Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość do 5 km - wraz z utylizacją i opłatą za wysypisko		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:110,0*0,02		2,20
		RAZEM:		2,20
			m3	2,20
8	KNR 9/201/4	Tablice rozdzielcze i obudowy, wymiana obudowy, powierzchnia ponad 0,5' m2	szt	1,00
9	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworów drzwiowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:0,15*0,25*2,20*2*2		0,33
		RAZEM:		0,33
			m3	0,33
10	KNR 401/332/2	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:2,10+2,35		4,45
		RAZEM:		4,45
			m	4,45
11	KNR 401/352/3	Rozebranie sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:(1,60+1,80)*0,25		0,85
		RAZEM:		0,85
			m2	0,85
12	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 120' mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	D1	:(0,15+1,745+0,15)		2,05
	D2	:(0,15+1,945+0,15)		2,25
		RAZEM:		4,30
			m	4,30
13	KNRW 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit panele	:2,20*24,00+4,90*5,70+0,80*24,0+0,45*24,00		110,73
		RAZEM:		110,73
			m2	110,73

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 19/1024/8 (4)	Drzwi prawe otwierane na zewnątrz Kolor profili: RAL 9016 MAT*STANDARD Wypełnienia: EI30 20mm; COLOREX BLACHA Aluminiowa 2 mm 8R9016 + 28R9016 płyta GKF 12.5mm do EI30 + COLOREX BLACHA Aluminiowa 2 mm 8R9016 Okucia: Klamka WALE 80004634] [Rodzaj zamka=ROMB zapadkowo-zasuwkowy] [Rygłowanie góra-dół] [8000465X 4 zawiasy 3 skrzydełkowe WX Światło drzwi S (S1) x H: 1500 mm (1000 mm) x 2007 mm Termika konstrukcji: 4,44 U[W/m ² *K] EI30 z progiem opadającym Zamek, klamka, drzwi z progiem opadającym, samozamykacz Skrzydło bierne ryglowane zasuwkami - lub o parametrach równoważnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		D1	1,745*2,07	3,61
			RAZEM:	3,61
			m2	3,61
15	KNR 19/1024/6 (2)	Drzwi aluminiowe lewe otwierane na zewnątrz Kolor profili: RAL 9016 MAT*STANDARD Wypełnienia: EI30 20mm; COLOREX BLACHA Aluminiowa 2 mm 8R9016 + 28R9016 płyta GKF 12.5mm do EI30 + COLOREX BLACHA Aluminiowa 2 mm 8R9016 Okucia: Klamka WALE 80004634] [Rodzaj zamka=ROMB zapadkowo-zasuwkowy] [Rygłowanie góra-dół] [8000465X4 zawiasy 3 skrzydełkowe WX Światło drzwi S (S1) x H: 1700 mm (1000 mm) x 2007 mm Termika konstrukcji: 4,46 U[W/m ² *K] EI30 z progiem opadającym Zamek, klamka, drzwi z progiem opadającym, samozamykacz Skrzydło bierne ryglowane zasuwkami - lub o parametrach równoważnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		D2	1,945*2,07	4,03
			RAZEM:	4,03
			m2	4,03
16	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe		2,00
			szt	2,00
17	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		D3	1,10*2,05*1	2,26
		D4	1,20*2,05*1	2,46
			RAZEM:	4,72
			m2	4,72
18	DC 18/706/4 (1)	Obróbka ościeży drzwiowych, obróbka pionowa, szerokość ościeży do 15 cm osadzone nie w licu ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,20*2,10*2*2	1,68
			RAZEM:	1,68
			m2	1,68
19	DC 181/1406/8	Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacniająca przy otworach drzwiowych,		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2	2,00
			RAZEM:	2,00
			otwór	2,00
20	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach, biegach, spocznikach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit tynk	3,0*2,50+2,50*12,00	37,50
			RAZEM:	37,50
			m2	37,50
21	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufitów.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit tynk	3,0*2,50+2,50*12,00	37,50
			RAZEM:	37,50
			m2	37,50
22	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem - sufity przed szpachlowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit tynk	3,0*2,50+2,50*12,00	37,50
			RAZEM:	37,50
			m2	37,50
23	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
			m2	37,50
24	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem - sufity przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit tynk	3,0*2,50+2,50*12,00	37,50
			RAZEM:	37,50
			m2	37,50
25	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit panele	2,20*24,00+4,90*5,70+0,80*24,0+0,45*24,00	110,73
			RAZEM:	110,73
			m2	110,73
26	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit tynk	3,0*2,50+2,50*12,00	37,50
			RAZEM:	37,50
			m2	37,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(24,00*2,90)+(24,00*2,35)		126,00
		(4,90+5,70)*2*2,70		57,24
		(3,00+2,80)*2*2,70		31,32
		(2,50+12,00)*2*2,70		78,30
		-1,63*2,05*1		-3,34
		-1,80*2,05*1		-3,69
		-1,05*2,05*5		-10,76
		RAZEM:	275,07	m2
28	KNR 401/713/1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby na ścianach (2)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(24,00*2,90)+(24,00*2,35)		126,00
		(4,90+5,70)*2*2,70		57,24
		(3,00+2,80)*2*2,70		31,32
		(2,50+12,00)*2*2,70		78,30
		-1,63*2,05*1		-3,34
		-1,80*2,05*1		-3,69
		-1,05*2,05*5		-10,76
		RAZEM:	275,07	m2
29	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem - ścany przed szpachlowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		292,86		292,86
		-1,63*2,05*1		-3,34
		-1,80*2,05*1		-3,69
		-1,05*2,05*5		-10,76
		RAZEM:	275,07	m2
30	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5' m2, (głębokość 3' mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		292,86		292,86
		-1,63*2,05*1		-3,34
		-1,80*2,05*1		-3,69
		-1,05*2,05*5		-10,76
		RAZEM:	275,07	m2
31	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem - ścany przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		275,07		275,07
		RAZEM:	275,07	m2
32	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		275,07		275,07
		RAZEM:	275,07	m2
33	KNR 9/502/4	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, demontaż oprawy żarowej, halogenowej, compact	szt	8,00
34	KNR 508/504/6	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy , zawieszane - o parametrach zgodnych z projektem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4+4		8,00
		RAZEM:	8,00	szt
2	Element	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		
35	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,15*2,20+7,90*2,20+2,20*1,95		39,60
		RAZEM:	39,60	m2
36	KNR 924/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24		24,00
		RAZEM:	24,00	m2
37	KNR 924/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie	m2	24,00
38	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2-skrzydłowe		8,11
		1,93*2,10*2		4,07
		1,94*2,10*1		24,60
		1-skrzydłowe		36,78
		1,00*2,05*12		RAZEM:
			36,78	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworów drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,15*0,25*2,20*2*3		0,50
		RAZEM:		0,50
40	KNR 401/332/2	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1 cegły	m3	0,50
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,20+2,10+2,00		6,30
		RAZEM:	m	6,30
41	KNR 401/352/3	Rozebranie sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,60+1,80+1,20)*0,25		1,15
		RAZEM:	m2	1,15
42	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 120 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		D6 (0,15+2,095+0,15)		2,40
		D6 (0,15+2,138+0,15)		2,44
		D5 (0,15+1,900+0,15)		2,20
		RAZEM:	m	7,04
43	KNR 19/1024/8 (4)	Drzwi aluminiowe lewe otwierane na zewnątrz Kolor profili: RAL 9016 MAT*STANDARD Wypełnienia: 6ESG/16/6ESG/16/EI30 20mm Okucia: Klamka WALE 80004634 [Rodzaj zamka=Zamek ROMB] [Ryglowanie góra-dół 4 zawiasy 3 skrzydełkowe WX Światło drzwi S (S1) x H: 1850 mm (1003 mm) x 2034 mm Termika konstrukcji: 1,49 U[W/m2*K] Napowietrzanie + ewakuacja na oba skrzydła DRZWI ZEWNĘTRZNE - lub o parametrach równoważnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		D6 2,138*2,10		4,49
		RAZEM:	m2	4,49
44	KNR 19/1024/6 (2)	Drzwi aluminiowe lewe otwierane na zewnątrz Kolor profili: RAL 9016 MAT*STANDARD Wypełnienia: EI30 20mm; COLOREX BLACHA Aluminiowa 2 mm 8R9016 + 28R9016 płyta GKF 12.5mm do EI30 + COLOREX BLACHA Aluminiowa 2 mm 8R9016 Okucia: Klamka WALE 80004634 [Rodzaj zamka=ROMB zapadkowo-zasuwkowy] [Ryglowanie góra-dół] [8000465X 4 zawiasy 3 skrzydełkowe WX Światło drzwi S (S1) x H: 1850 mm (1000 mm) x 2137 mm Termika konstrukcji: 4,45 U[W/m2*K] EI30 z progiem opadającym Zamek, klamka, drzwi z progiem opadającym, samozamykacz Skrzydło bierne ryglowane zasuwkami - lub o parametrach równoważnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		D6 2,095*2,20		4,61
		RAZEM:	m2	4,61
45	KNR 19/1024/6 (2)	Drzwi prawe otwierane na zewnątrz Kolor profili: RAL 9016 MAT*STANDARD Wypełnienia: EI30 20mm; COLOREX BLACHA Aluminiowa 1 mm 8R9016 + 28R9016 płyta GKF 12.5mm do EI30 + COLOREX BLACHA Aluminiowa 1 mm 8R9016 Okucia: Klamka WALE 80004634 [Rodzaj zamka=ROMB zapadkowo-zasuwkowy] [Ryglowanie góra-dół] [8000465X 4 zawiasy 3 skrzydełkowe WX Światło drzwi S (S1) x H: 1655 mm (1050 mm) x 2113 mm Termika konstrukcji: 4,44 U[W/m2*K] EI30 z progiem opadającym Zamek, klamka, drzwi z progiem opadającym, samozamykacz Skrzydło bierne ryglowane zasuwkami - lub o parametrach równoważnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		D5 1,90*2,176		4,13
		RAZEM:	m2	4,13
46	DC 181/1406/8	Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacniająca przy otworach drzwiowych,	otwór	3,00
47	DC 18/706/4 (1)	Obróbka ościeży drzwiowych, obróbka pionowa, szerokość ościeży do 15 cm osadzone nie w licu ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,20*2,10*2*2		1,68
		0,20*2,20*2		0,88
		RAZEM:	m2	2,56
48	KNRW 401/821/4	Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju, o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, kamionkowe i ceramiczne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wejście, korytarzy 20,0		20,00
		RAZEM:	m2	20,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wejście, korytarze	$2,70 \cdot (2,70 + 2,10 + 2,20 + 3,10 + 2,25 + 2,35 + 7,90 + 2,7)$		68,31
	piętro	$2,70 \cdot (7,90 + 2,20 + 7,90 + 2,20 + 2,20 + 2,35 + 2,20)$		72,77
		$2,70 \cdot (8,15 + 2,20) \cdot 2$		55,89
	klatka schodowa	$5,70 \cdot (2,55 + 2,20 + 2,55)$		41,61
	minus płytki	-20,00		-20,00
	otwory	$-1,10 \cdot 2,05 \cdot 6$		-13,53
		RAZEM:	205,05	m2
205,05				
50	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach, biegach, spocznikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$8,15 \cdot 2,20 + 7,90 \cdot 2,20 + 2,20 \cdot 1,95$		39,60
		RAZEM:	39,60	m2
39,60				
51	KNR 929/105/1	Rozbiórka obudów słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 2 m2, okładzina pojedyncza		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$0,80 \cdot 0,30$		0,24
		RAZEM:	0,24	m2
0,24				
52	KNR 929/207/1	Demontaż rusztu obudowy, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu do 2 m2,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$0,80 \cdot 0,30$		0,24
		RAZEM:	0,24	m2
0,24				
53	KNR 909/413/1 (1)	Okładziny słupów i belek z okładziną 1-warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, okładzina mocowana do profili metalowych - zabudowa przewodów instalacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$7,90 + 2,20 + 4,40$		14,50
		RAZEM:	14,50	mb
14,50				
54	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie- zabudowa przewodów instalacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(7,90 + 2,20 + 4,40) \cdot (0,30 + 0,25)$		7,98
		RAZEM:	7,98	m2
7,98				
55	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem - sufity przed szpachlowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$8,15 \cdot 2,20 + 7,90 \cdot 2,20 + 2,20 \cdot 1,95$		39,60
		RAZEM:	39,60	m2
39,60				
56	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$8,15 \cdot 2,20 + 7,90 \cdot 2,20 + 2,20 \cdot 1,95$		39,60
		RAZEM:	39,60	m2
39,60				
57	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem - sufity przed malowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$8,15 \cdot 2,20 + 7,90 \cdot 2,20 + 2,20 \cdot 1,95$		39,60
		RAZEM:	39,60	m2
39,60				
58	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$8,15 \cdot 2,20 + 7,90 \cdot 2,20 + 2,20 \cdot 1,95$		39,60
		RAZEM:	39,60	m2
39,60				
59	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem - ściany przed szpachlowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wejście, korytarze	$2,70 \cdot (2,70 + 2,10 + 2,20 + 3,10 + 2,25 + 2,35 + 7,90 + 2,7)$		68,31
	piętro	$2,70 \cdot (7,90 + 2,20 + 7,90 + 2,20 + 2,20 + 2,35 + 2,20)$		72,77
		$2,70 \cdot (8,15 + 2,20) \cdot 2$		55,89
	klatka schodowa	$5,70 \cdot (2,55 + 2,20 + 2,55)$		41,61
	minus płytki	-20,00		-20,00
	otwory	$-1,10 \cdot 2,05 \cdot 6$		-13,53
		RAZEM:	205,05	m2
205,05				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
60	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wejście, korytarze	2,70*(2,70+2,10+2,20+3,10+2,25+2,35+7,90+2,7)	68,31
		piętro	2,70*(7,90+2,20+7,90+2,20+2,20+2,35+2,20)	72,77
			2,70*(8,15+2,20)*2	55,89
		klatka schodowa	5,70*(2,55+2,20+2,55)	41,61
		minus płytki	-20,00	-20,00
		otwory	-1,10*2,05*6	-13,53
		RAZEM:		205,05 m2
61	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - ścany przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wejście, korytarze	2,70*(2,70+2,10+2,20+3,10+2,25+2,35+7,90+2,7)	68,31
		piętro	2,70*(7,90+2,20+7,90+2,20+2,20+2,35+2,20)	72,77
			2,70*(8,15+2,20)*2	55,89
		klatka schodowa	5,70*(2,55+2,20+2,55)	41,61
		minus płytki	-20,00	-20,00
		otwory	-1,10*2,05*6	-13,53
		RAZEM:		205,05 m2
62	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wejście, korytarze	2,70*(2,70+2,10+2,20+3,10+2,25+2,35+7,90+2,7)	68,31
		piętro	2,70*(7,90+2,20+7,90+2,20+2,20+2,35+2,20)	72,77
			2,70*(8,15+2,20)*2	55,89
		klatka schodowa	5,70*(2,55+2,20+2,55)	41,61
		minus płytki	-20,00	-20,00
		otwory	-1,10*2,05*6	-13,53
		RAZEM:		205,05 m2
63	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1+3+3+1+3+1	12,00
		RAZEM:		12,00 szt
64	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		D1	0,90*2,05*1	1,85
		D2	1,00*2,05*6	12,30
		D3	1,20*2,05*4	9,84
		D4	1,10*2,05*1	2,26
		RAZEM:		26,25 m2
65	KNNR 9/502/4	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, demontaż oprawy żarowej, halogenowej, compact		
		Wyliczenie ilości robót:		
			8	8,00
		RAZEM:		8,00 szt
66	KNR 508/504/6	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy, zawieszane - o parametrach zgodnych z projektem		
		Wyliczenie ilości robót:		
			4+2	6,00
		RAZEM:		6,00 szt